

THƯ MỜI

V/v Lập khái toán sửa chữa các hạng mục cơ sở vật chất cho
Phòng khám Đa khoa KV Hà Tu và các Trạm y tế phường Hà Phong, xã Tân Dân
trực thuộc Trung tâm y tế TP. Hạ Long năm 2024

Kính gửi: Các Công ty, đơn vị tư vấn

Trung tâm y tế TP. Hạ Long kính mời các công ty, đơn vị có đủ điều kiện và năng lực tham gia lập khái toán sửa chữa các hạng mục cơ sở vật chất cho Phòng khám Đa khoa KV Hà Tu và các Trạm y tế phường Hà Phong, xã Tân Dân trực thuộc Trung tâm y tế TP. Hạ Long năm 2024 với nội dung cụ thể như sau:

I. Thông tin của đơn vị yêu cầu báo giá.

1. Đơn vị yêu cầu báo giá: Trung tâm Y tế thành phố Hạ Long, địa chỉ: Số 80, Trần Hưng Đạo, P. Trần Hưng Đạo, TP Hạ Long, Quảng Ninh.

2. Thông tin liên hệ của người chịu trách nhiệm tiếp nhận báo giá:

- Họ và tên: Lê Đức Tú (Phòng TCHC & TCKT)

- Số điện thoại: 0985.989.589

3. Cách thức tiếp nhận báo giá (bao gồm hồ sơ năng lực nhà thầu và báo giá):

- Bản cứng: Trung tâm Y tế thành phố Hạ Long, địa chỉ: Số 80, Trần Hưng Đạo, P. Trần Hưng Đạo, TP Hạ Long, Quảng Ninh.

- Bản mềm qua email: dauthauttythl2022@gmail.com

4. Thời hạn tiếp nhận báo giá: Từ ngày 02 tháng 8 năm 2024 đến trước 10 giờ ngày 08 tháng 08 năm 2024.

Các báo giá nhận được sau thời điểm nêu trên sẽ không được xem xét.

5. Thời hạn có hiệu lực của báo giá: Tối thiểu 60 ngày, kể từ ngày 08/08/2024

II. Nội dung yêu cầu báo giá:

TT	Nội dung công việc	ĐVT	Số lượng	Ghi chú
1	Gói thầu: Lập khái toán sửa chữa các hạng mục cơ sở vật chất cho Phòng khám Đa khoa KV Hà Tu và các Trạm y tế phường Hà Phong, xã Tân Dân trực thuộc Trung tâm y tế TP. Hạ Long năm 2024.	Gói	01	

Lưu ý: Giá nhà thầu cung cấp bao gồm thuế và tất cả các chi phí kèm theo.

Trung tâm Y tế thành phố Hạ Long trân trọng thông báo./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Phòng TCHC&TCKT; KHNH
& Dược, TTĐ, VTYT;
- Lưu: VT, TCHC.



GIÁM ĐỐC

Bùi Hồng Tâm



PHỤ LỤC
Quy mô dự kiến sửa chữa các hạng mục cơ sở vật chất cho
Phòng khám Đa khoa KV Hà Tu và các Trạm y tế phường Hà Phong, xã Tân Dân
trực thuộc Trung tâm y tế TP. Hạ Long năm 2024
(Kèm theo thư mời số 1231/TM-TTYT ngày 01/08/2024
của TTYT Thành phố Hạ Long)

1. Phòng khám đa khoa Hà Tu

- Tường ngoài nhà: Vệ sinh tường, cạo bỏ lớp rêu mốc, gắn vá lại tường những chỗ bị bong ộp, lăn sơn 1 nước lót 2 nước phủ.
- Tường trong nhà: Phàn hành lang, khu cầu thang và ban công vệ sinh cạo bỏ lớp rêu mốc lăn sơn 1 nước lót 2 nước phủ. Tường trong phòng khám ốp gạch men kính 300x600mm cao sát trần.
- Trần: Trần trong các phòng khám và phòng làm việc làm trần nhôm 600x600mm khung xương mạ kẽm.
- Nền: Phá dỡ nền lát gạch cũ lát lại bằng gạch Granite 600x600mm. Những đoạn hành lang và cầu thang ốp chân tường gạch 120x600mm.
- Cửa: Tháo dỡ cửa đi, cửa sổ, vách kính lắp dựng cửa nhôm hệ Xingfa, kính an toàn 6.38mm.
- Bậc sảnh: Phá dỡ lớp granito bậc sảnh, lát lại bằng đá granite tự nhiên vữa xi măng M75; Làm mới lõi lên cho người khuyết tật
- Khu vệ sinh: Phá dỡ gạch lát nền, phá dỡ gạch ốp tường, tháo dỡ thiết bị vệ sinh cũ, xử lý chống thấm nền vệ sinh tầng 2. Lát khu vệ sinh bằng gạch chống trơn 300x300mm, ốp tường gạch 300x600mm, thay mới các thiết bị vệ sinh, đi lại đường cấp thoát nước khu vệ sinh.
- Mái sảnh, nền sân: Vệ sinh cạo bỏ lớp rêu mốc, xử lý chống thấm bằng Sika + phụ gia chống thấm. Xử lý chống thấm cổ ống thoát nước mái, thay thế ống thoát nước mái bằng ống nhựa PVC 110.
- Khu cầu thang: Phá dỡ lớp granito bậc cầu thang lát lại bằng đá granite tự nhiên; Sơn lại tay vịn cầu thang
- Cổng, hàng rào:
 - + Hàng rào mặt trước: Tường rào phá dỡ lớp trát tường rào, trát lại bằng vữa xi măng M75 dày 15, lăn sơn 1 nước lót 2 nước phủ.
 - + Hàng rào kín 2 bên: Tường rào phá dỡ lớp trát tường rào, trát lại bằng vữa xi măng M75 dày 15, lăn sơn 1 nước lót 2 nước phủ.
- Hệ thống cấp điện: Đi lại toàn bộ hệ thống cấp điện công trình.

2. Trạm y tế xã Tân Dân

- Sửa chữa nhà để xe: Thay mới mái tôn, hệ cột, vì kèo xà gỗ cũ. Tận dụng lại hệ móng cột đã có.

3. Trạm y tế phường Hà Phong

- Tường ngoài nhà: Vệ sinh tường, cạo bỏ lớp rêu mốc, gắn vá lại tường những chỗ bị bong ộp, lăn sơn 1 nước lót 2 nước phủ.

- Tường trong nhà: Phàn hành lang vệ sinh cạo bỏ lớp rêu mốc lăn sơn 1 nước lót 2 nước phủ. Tường trong phòng khám ốp gạch men kính 300x600mm cao sát trần.

- Trần: Trần trong các phòng khám và phòng làm việc làm trần nhôm 600x600mm khung xương mạ kẽm.

- Nền: Phá dỡ nền lát gạch cũ lát lại bằng gạch Granite 600x600mm. Những đoạn hành lang và cầu thang ốp chân tường gạch 120x600mm.

- Bậc sảnh: Phá dỡ lớp granito bậc sảnh, lát lại bằng đá granite tự nhiên vữa xi măng M75; Làm lối đi cho người khuyết tật, xa lăn

- Khu vệ sinh: Phá dỡ gạch lát nền, phá dỡ gạch ốp tường, tháo dỡ thiết bị vệ sinh cũ, xử lý chống thấm nền vệ sinh tầng 2. Lát khu vệ sinh bằng gạch chống trơn 300x300mm, ốp tường gạch 300x600mm, thay mới các thiết bị vệ sinh, đi lại đường cấp thoát nước khu vệ sinh.

- Mái: Tháo dỡ mái tôn cũ, thay bằng tôn múi dày 0.45mm

- Mái sảnh, nền sân: Vệ sinh cạo bỏ lớp rêu mốc, xử lý chống thấm bằng Sika + phụ gia chống thấm. Xử lý chống thấm cổ ống thoát nước mái, thay thế ống thoát nước mái bằng ống nhựa PVC 110.

- Cổng, hàng rào:

+ Hàng rào thoáng mặt trước: Tường rào phá dỡ lớp trát tường rào, trát lại bằng vữa xi măng M75 dày 15, lăn sơn 1 nước lót 2 nước phủ. Hàng rào thép cạo bỏ lớp sơn cũ lăn sơn 1 nước chống gỉ 2 nước màu.

+ Hàng rào kín 2 bên và phía sau: Tường rào phá dỡ lớp trát tường rào, trát lại bằng vữa xi măng M75 dày 15, lăn sơn 1 nước lót 2 nước phủ.

- Khu bếp: Cải tạo lại khu bếp phục vụ cán bộ nhân viên ở xa.

- Hệ thống cấp điện: Đi lại toàn bộ hệ thống cấp điện công trình.